

BORDEREAU DES PRIX		
N° de prix	Désignation	Prix unitaire HT
I-1	<p>Installation de chantier, implantation Ce prix rémunère: Forfaitairement pour l'ensemble des travaux faisant l'objet du marché, l'installation du chantier telle que définie à l'article 17-1 du fascicule 2 du CCTG, ainsi que l'implantation générale des travaux. Cette implantation sera effectuée contradictoirement avec le maître d'œuvre, Ce prix comprend l'amenée et le repliement du matériel, les frais d'installations destinées à assurer l'hygiène et la sécurité du chantier conformément aux dispositions du PGC Il comprend également les aménagements de terrain et de leur accès, les fournitures et frais d'installation des baraques de chantier, ainsi que les frais pour réalisation d'un constat d'huissier. avant travaux. Il comprend aussi toutes les opérations indispensables à la bonne réalisation des implantations de l'ensemble des ouvrages et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution de ces travaux. Une fraction égale aux 2/3 (deux tiers) de ce prix sera réglée à l'entrepreneur lorsque les installations énumérées seront réalisées, Le solde sera réglé après démontage des installations, repliement du matériel et remise en état des lieux</p> <p>Forfait :</p> <p>..... </p>	
I-2	<p>Nettoyage du terrain , emprise voiries Ce prix rémunère : Au mètre carré l'arrachage des taillis, haies, broussailles et arbres y compris souches. Il comprend aussi le chargement, l'évacuation de ces produits vers un dépôt définitif agréé y compris droits de décharges, ainsi que toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux. Ces travaux seront exécutés sur l'intégralité du terrain et des emprises de voiries. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution, Le mètre carré :</p> <p>..... </p>	
I-3	<p>Décapage de terre végétale, emprise voiries évacuée en décharge Ce prix rémunère : Au mètre carré le terrassement et l'évacuation des produits, Ce prix comprend : -l'enlèvement de la terre végétale sur 0,30 m d'épaisseur, -le chargement, l'évacuation des matériaux de déblais vers un dépôt définitif agréé y compris droits de décharges, -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution, Le mètre carré :</p> <p>..... </p>	
I-4	<p>Déblais mis en remblais pour mise à niveau voiries Ce prix rémunère : le mètre cube en place de remblais provenant de déblais de chantier. Il comprend : -la reprise éventuelle sur stock -le transport des matériaux -la mise en œuvre et le réglage -l'arrosage et scarification -le compactage -la protection contre les eaux de ruissellement -les contrôles intérieurs -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, Ces travaux seront exécutés sur l'intégralité des emprises de voiries. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution, Le mètre cube:</p> <p>..... </p>	

<p>I-5</p>	<p>Déblais évacués en décharge pour mise à niveau voiries Ce prix rémunère : le mètre cube terrassé provenant de déblais de chantier. Il comprend : -le terrassement à la cote projet du fond de forme voirie -le chargement, l'évacuation des matériaux de déblais vers un dépôt définitif agréé y compris droits de décharges, -la protection contre les eaux de ruissellement -les contrôles intérieurs -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, Ces travaux seront exécutés sur l'intégralité des emprises de voiries. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution, Le mètre cube: </p>	
<p>I-6</p>	<p>Réglage et compactage du fond de forme voiries Ce prix rémunère: Le réglage à la cote fond de forme de la chaussée et des trottoirs selon les cotes du projet, en respectant les tolérances du CCTP, le compactage du fond de forme, la protection contre les eaux de ruissellement et toutes sujétions de mise en œuvre. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution, Le mètre carré: </p>	
<p>I-7</p>	<p>Plan de recollement Ce prix rémunère : L'établissement à l'échelle 1/250 ème des plans de recollement des travaux réalisés sur lesquels figurent les détails des réseaux et voiries. Ces plans seront réalisés sur support papier en 3 exemplaires et sous forme de fichier informatique au format DWG. Forfait : </p>	
<p>II - 1</p>	<p>Création de voirie lourde Ce prix rémunère au mètre carré la création de chaussée comprenant: -la fourniture, transport et mise en œuvre de tout venant 0/80 ép. 0,35m, le compactage, -la fourniture, transport et mise en œuvre de grave 0/20 ép. 0,15m, le compactage, le compactage, -la couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume 65% dosée à 350 grs de bitume résiduel au sol, -la fourniture, transport et mis en œuvre d'enrobés BBME 0/10 ép. 0,06 m (y compris couche d'accrochage) -les divers essais et contrôles, -le nettoyage de la chaussée et toutes autres sujétions de fourniture et mise en œuvre comprises. -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution. Le mètre carré: </p>	
<p>II - 2</p>	<p>Création de voirie en élargissement de chaussée Ce prix rémunère au mètre carré la création de chaussée comprenant: -la fourniture, transport et mise en œuvre de tout venant 0/80 ép. 0,35m, le compactage, -la fourniture, transport et mise en œuvre de grave 0/20 ép. 0,15m, le compactage, le compactage, -la couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume 65% dosée à 350 grs de bitume résiduel au sol, -la fourniture, transport et mis en œuvre d'enrobés BB 0/10 ép. 0,05 m (y compris couche d'accrochage) -les divers essais et contrôles, -le nettoyage de la chaussée et toutes autres sujétions de fourniture et mise en œuvre comprises. -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution. Le mètre carré: </p>	

<p>II - 3</p>	<p>Réfection de voirie Ce prix rémunère au mètre carré la création de chaussée comprenant: -le rabotage du support existant pour ancrage voirie, -le chargement, l'évacuation des matériaux de déblais vers un dépôt définitif agréé y compris droits de décharges, -la couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume 65% dosée à 350 grs de bitume résiduel au sol, -la fourniture, transport et mis en œuvre de grave bitume ép. 0,05 m (y compris couche d'accrochage) -la fourniture, transport et mis en œuvre d'enrobés BB 0/10 ép. 0,05 m -les divers essais et contrôles, -le nettoyage de la chaussée et toutes autres sujétions de fourniture et mise en œuvre comprises. -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Le mètre carré: </p>	
<p>II - 4</p>	<p>Circulation piétonne Ce prix rémunère au mètre carré la création de circulation piétonne comprenant: -la fourniture, transport et mise en œuvre de grave 0/20 ép. 0,15m, le compactage, -la fourniture, transport et mis en œuvre d'enrobés BB 0/6 ép. 0,04 m -le compactage, les divers essais et contrôles, -le nettoyage de la chaussée et toutes autres sujétions de fourniture et mise en œuvre comprises. -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Le mètre carré: </p>	
<p>II - 5</p>	<p>Fourniture et pose de bordure T2 Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures en béton de type T2 Ce prix comprend : -les terrassements nécessaires, -la fourniture et mise en œuvre de béton de pose, -la mise en œuvre des bordures T2 classe A, -la réalisation des joints entre bordures -Toutes autres sujétions liées à cette tâche, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>II - 6</p>	<p>Fourniture et pose de bordurette P1 Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordure béton de type P1 Ce prix comprend : -les terrassements nécessaires, -la fourniture et mise en œuvre de béton de pose, -la fourniture et pose de bordure P1, -la confection des joints tirés au fer, -l'exécution des butées en béton au droit des joints -le recalage des matériaux provenant des fouilles ou leur évacuation éventuelle, -toutes autres sujétions de préparation, fourniture et pose La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>II - 7</p>	<p>Fourniture et pose de caniveau CC1 Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveau béton de type CC1 Ce prix comprend : -les terrassements nécessaires, -la fourniture et mise en œuvre de béton de pose, -la fourniture et pose de caniveaux CC1 classe A,, -la confection des joints tirés au fer, -l'exécution des butées en béton au droit des joints -le recalage des matériaux provenant des fouilles ou leur évacuation éventuelle, -toutes autres sujétions de préparation, fourniture et pose La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	

<p>II - 8</p>	<p>Fourniture et pose de bordure A2 Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures en béton de type A2 Ce prix comprend : -les terrassements nécessaires, -la fourniture et mise en œuvre de béton de pose, -la mise en œuvre des bordures A2 classe A, -la réalisation des joints entre bordures -Toutes autres sujétions liées à cette tâche, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>II - 9</p>	<p>Fourniture et pose de caniveau CS2 Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveau béton de type CS2 Ce prix comprend : -les terrassements nécessaires, -la fourniture et mise en œuvre de béton de pose, -la fourniture et pose de caniveaux CS2 classe A,, -la confection des joints tirés au fer, -l'exécution des butées en béton au droit des joints -le recalage des matériaux provenant des fouilles ou leur évacuation éventuelle, -toutes autres sujétions de préparation, fourniture et pose La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>II-10</p>	<p>Marquage STOP plus panneau Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des tous les traçages au sol tels que définis sur les plans projets à la résine thermoplastique conforme aux normes en vigueur ainsi que la fourniture et pose de tous les panneaux de signalisation de police tels que définis sur les plans projets et conformément aux règles en vigueur Ce prix comprend: -la préparation du support compris nettoyage et balayage; -la réalisation de bande STOP l=0,50m continue, -toutes sujétions de mise en œuvre sur chaussée. -la préparation du support compris nettoyage et balayage; -la fourniture et pose de panneaux de signalisation de police de classe II de gamme petite, couleur champagne, y compris scellement par massifs, support acier galvanisé, hauteur sous panneau h=2,30m, -toutes sujétions de mise en œuvre La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>L'unité: </p>	
<p>II-11</p>	<p>Raccordement sur voirie Ce prix rémunère au mètre linéaire le raccordement de la voirie créée à la voirie existante. Il comprend : -le nettoyage du support -la fourniture, transport et mise en œuvre de grave 0/20 ép. 0,15m, le compactage, -la fourniture, transport et mis en œuvre d'enrobés BB 0/6 ép. 0,04 m -le joint à l'émulsion de bitume, et toutes sujétions d'exécution La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>II - 12 A</p>	<p>Réalisation entrée de lots, fourniture et pose de bordure T2 Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures en béton de type T2 Ce prix comprend : -les terrassements nécessaires, -la fourniture et mise en œuvre de béton de pose, -la mise en œuvre des bordures T2 classe A, -la réalisation des joints entre bordures -Toutes autres sujétions liées à cette tâche, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	

<p>II - 12 B</p>	<p>Réalisation entrée de lots, voirie en enrobés Ce prix rémunère au mètre carré la création de chaussée comprenant: -la fourniture, transport et mise en œuvre de tout venant 0/80 ép. 0,35m, le compactage, -la fourniture, transport et mise en œuvre de grave 0/20 ép. 0,15m, le compactage, le compactage, -la couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume 65% dosée à 350 grs de bitume résiduel au sol, -la fourniture, transport et mis en œuvre d'enrobés BB 0/10 ép. 0,05 m (y compris couche d'accrochage) -les divers essais et contrôles, -le nettoyage de la chaussée et toutes autres sujétions de fourniture et mise en œuvre comprises. -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Le mètre carré: </p>	
<p>II - 13</p>	<p>Confection ilots galets bétonnés Ce prix rémunère au mètre carré la confection de revêtement en galets bétonnés ép 0,20 m. Il comprend : -les terrassements nécessaires, y compris évacuation des déblais, -la fourniture et mise en œuvre de béton de pose ép 0,15 m, -la fourniture et mise en œuvre de galets de Garonne 100/200, -la réalisation des joints et lissage du béton, - toutes autres sujétions liées à cette tâche. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Le mètre carré: </p>	
<p>III - 1</p>	<p>Tranchée et canalisation PVC Ø 200 Ce prix rémunère au mètre linéaire: : -l'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature, sur une largeur conforme au fascicule 70, à la profondeur conforme au projet - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe -la confection du lit de pose en granulats 2/6 ou sablon, -la fourniture et pose de canalisation PVC CR8 diamètre 200 -l'enrobage de la canalisation, la fourniture de grave 0/31,5 en remblai de tranchée, par couche de 20 cm avec compactage, -l'évacuation des matériaux de déblais de tranchée en décharge -les divers essais, et toutes sujétions de mise en œuvre La longueur sera mesurée horizontalement et entre axes de regards consécutifs ou autres points caractéristiques. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>III - 2</p>	<p>Tranchée et canalisation PVC Ø 160 Ce prix rémunère au mètre linéaire: : -l'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature, sur une largeur conforme au fascicule 70, à la profondeur conforme au projet - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe -la confection du lit de pose en granulats 2/6 ou sablon, -la fourniture et pose de canalisation PVC CR8 diamètre 160 -l'enrobage de la canalisation, la fourniture de grave 0/31,5 en remblai de tranchée, par couche de 20 cm avec compactage, -l'évacuation des matériaux de déblais de tranchée en décharge -les divers essais, et toutes sujétions de mise en œuvre La longueur sera mesurée horizontalement et entre axes de regards consécutifs ou autres points caractéristiques. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>III - 3</p>	<p>Confection de tabouret de branchement Ø 315 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose pour branchement eaux vannes d'un immeuble, d'un tabouret PVC Ø 315 à passage direct sur domaine public, y compris tampon en fonte réglable, toutes sujétions d'exécution La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>L'unité: </p>	

<p>III - 4</p>	<p>Confection de regard de visite Ø 1000 tampon fonte 400 KN Ce prix rémunère à l'unité : la fourniture et mise en œuvre de regard de visite diamètre 1000 pour une profondeur de 1,50 m, Ce prix comprend: -les terrassements nécessaires, y compris évacuation des déblais - la découpe soigné sur les canalisations existantes y compris évacuation, - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe - l'exécution du radier, -la fourniture et mise en œuvre des éléments préfabriqués (rehausse sous cadre, cône de réduction, dalle de réglage, éléments droits, éléments de fond...) -échelons scellés dans la paroi du regard -la fourniture et pose de tampon fonte série 400 KN de type PAMREX -le remblaiement autour de l'ouvrage en grave 0/31,5 compris compactage et toutes sujétions La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution. L'unité: </p>	
<p>III - 5</p>	<p>Piquage sur canalisation Ce prix rémunère à l'unité : le raccordement de la canalisation sur un réseau existant. Il comprend : -les terrassements nécessaires, y compris évacuation des déblais -la découpe soignée de la canalisation existant, -la confection du lit de pose en granulats 2/6 ou sablon, -la fourniture et mise en place des pièces de raccordement série CR8 de type T de branchement à 45 ° et manchons coulissants, etc... -l'enrobage de la canalisation, la fourniture de grave 0/31,5 en remblai de tranchée, par couche de 20 cm avec compactage, -toutes sujétions d'exécution, pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution. L'unité: </p>	
<p>III - 6</p>	<p>Essais étanchéité et passage caméra Ce prix rémunère au mètre linéaire : -le nettoyage du réseau par hydrocurage, -le passage caméra dans le réseau, -les essais d'étanchéité du réseau, -l'établissement d'un rapport papier en trois exemplaires et d'une cassette vidéo du passage caméra, - toutes autres sujétions liées à cette tâche. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution. Mètre linéaire : </p>	
<p>III - 7</p>	<p>Fourniture et pose d'un poste de relevage Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la mise en place et en service d'un poste de relevage répondant à la réglementation en vigueur et aux prescriptions techniques du concessionnaire du réseau des eaux usées. Il comprend: - les terrassements nécessaires pour la mise en place du cuvelage et raccordements aux réseaux d'entrée et de sortie, -le chargement, l'évacuation des matériaux de déblais vers un dépôt définitif agréé y compris droits de décharges, -la fourniture et mise en place d'un regard de cuvelage en PEHD ou similaire intégrant les barres de guidage pour mise en place des pompes -le raccordement de ce cuvelage aux réseaux d'entrée et de sortie, -le remblaiement périphérique de ce regard de cuvelage en gravillon 20/6, -la réalisation d'une dalle de répartition en béton armé intégrant la réservation pour la mise en place de la potence, -la fourniture de la potence, -la fourniture et mise en place de deux pompes de relevage (débit 0,5 l/s soit 60 équivalent habitant), -la fourniture et mise en œuvre d'une clôture simple torsion avec portillon d'accès à clé, -la fourniture et mise en place de l'armoire de commande avec voyant de marche/arrêt, -le câblage électrique, la mise à la terre et raccordement au poste électrique existant, - la mise en service des pompes, -la réalisation du consuel, - toutes autres sujétions liées à cette tâche. L'unité: </p>	

<p>III - 8</p>	<p>Tranchée et canalisation de refoulement Ø 80 Ce prix rémunère au mètre linéaire : -l'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature, sur une largeur conforme au fascicule 70, à la profondeur conforme au projet - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe phréatique, -la confection du lit de pose en granulats 2/6 ou sablon, -la fourniture et pose de canalisation PEHD diamètre 80 -l'enrobage de la canalisation, la fourniture de grave 0/31,5 en remblai de tranchée, par couche de 20 cm avec compactage, -l'évacuation des matériaux de déblais de tranchée en décharge -les divers essais, et toutes sujétions de mise en œuvre La longueur sera mesurée horizontalement et entre axes de regards consécutifs ou autres points caractéristiques. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>III - 9</p>	<p>Raccordement sur regard Ce prix rémunère à l'unité : le raccordement de la canalisation sur un regard Il comprend : -le percement sur la canalisation existante par carottage, la fourniture et mise en place des pièces nécessaires à la confection du raccord, l'exécution des</p> <p>L'unité: </p>	
<p>III - 10</p>	<p>Démolition et réfection de chaussée ce prix rémunère au mètre carré la démolition de chaussée et sa réfection. Il comprend : -la démolition et l'évacuation des produits, -la fourniture, transport et mise en œuvre de tout venant 0/80 ép. 0,35m, le compactage, -la fourniture, transport et mise en œuvre de grave 0/20 ép. 0,15m, le compactage, le compactage, -la couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume 65% dosée à 350 grs de bitume résiduel au sol, -la fourniture, transport et mis en œuvre d'enrobés BB 0/10 ép. 0,05 m (y compris couche d'accrochage) -les divers essais et contrôles, -le nettoyage de la chaussée et toutes autres sujétions de fourniture et mise en œuvre comprises. - toutes autres sujétions liées à cette tâche. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Le mètre carré: </p>	
<p>IV - 1</p>	<p>Tranchée et canalisation BA Ø 300 135A Ce prix rémunère au mètre linéaire : -l'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature, sur une largeur conforme au fascicule 70, à la profondeur conforme au projet - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe -la confection du lit de pose en granulats 2/6 ou sablon, -la fourniture et pose de canalisation Ø 300 en béton armé série 135 A -l'enrobage de la canalisation, la fourniture de grave 0/31,5 en remblai de tranchée, par couche de 20 cm avec compactage, -l'évacuation des matériaux de déblais de tranchée en décharge -les divers essais, et toutes sujétions de mise en œuvre La longueur sera mesurée horizontalement et entre axes de regards consécutifs ou autres points caractéristiques.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	
<p>IV - 2</p>	<p>Tranchée et canalisation BA Ø 400 135A Ce prix rémunère au mètre linéaire : -l'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature, sur une largeur conforme au fascicule 70, à la profondeur conforme au projet - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe -la confection du lit de pose en granulats 2/6 ou sablon, -la fourniture et pose de canalisation Ø 400 en béton armé série 135 A -l'enrobage de la canalisation, la fourniture de grave 0/31,5 en remblai de tranchée, par couche de 20 cm avec compactage, -l'évacuation des matériaux de déblais de tranchée en décharge -les divers essais, et toutes sujétions de mise en œuvre La longueur sera mesurée horizontalement et entre axes de regards consécutifs ou autres points caractéristiques.</p> <p>Mètre linéaire : </p>	

<p>IV - 3</p>	<p>Confection de bouche avaloir Ce prix rémunère à l'unité: la confection de bouche avaloir avec plaque de recouvrement fonte C250 profil T ou A de dimension 800*830 avec bavette béton, regard de dimension 600*600; Il comprend: -les terrassements nécessaires, - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe -les coffrages, -la fourniture et mise en œuvre du regard préfabriqué ou coulé en place de dimension 600*600, -la fourniture et pose de la plaque de recouvrement fonte C250 d'ouverture 600, -la confection d'une bavette béton 750*300, -les raccordements et toutes sujétions d'exécution, L'unité: </p>	
<p>IV - 4</p>	<p>Confection ouvrage de rejet au fossé Ø 400 Ce prix rémunère à l'unité : la confection d'un ouvrage de rejet au fossé pour canalisation diamètre 400.Ce prix comprend: -les terrassements nécessaires, l'évacuation des produits en décharge; -les coffrages, -la fourniture et mise en œuvre du béton 350 kgs/m3 ép 0,15m coulé en place -le calage sur la canalisation et le raccordement en béton, -le remblai autour de l'ouvrage y compris toutes sujétions L'unité: </p>	
<p>IV - 5</p>	<p>Confection tête de pont Ø 300 Ce prix rémunère à l'unité : la fourniture et mise en œuvre de tête de pont droite pour canalisation diamètre 400.Ce prix comprend: -les terrassements nécessaires, l'évacuation des produits en décharge; -les coffrages, -la fourniture et mise en œuvre de la tête de pont préfabriquée ou coulée en place de diamètre 300, -le calage sur la canalisation et le raccordement en béton, -le remblai en grave 0/31,5 derrière la tête de pont y compris toutes sujétions L'unité: </p>	
<p>IV - 6</p>	<p>Confection tête de pont Ø 400 Ce prix rémunère à l'unité : la fourniture et mise en œuvre de tête de pont droite pour canalisation diamètre 400.Ce prix comprend: -les terrassements nécessaires, l'évacuation des produits en décharge; -les coffrages, -la fourniture et mise en œuvre de la tête de pont préfabriquée ou coulée en place de diamètre 400, -le calage sur la canalisation et le raccordement en béton, -le remblai en grave 0/31,5 derrière la tête de pont y compris toutes sujétions L'unité: </p>	
<p>IV - 7</p>	<p>Confection ouvrage de régulation en sortie de noue Ce prix rémunère à l'unité : la fourniture et mise en œuvre de regard de visite 2x2 m , Ce prix comprend: -les terrassements nécessaires, y compris évacuation des déblais - la découpe soigné sur les canalisations existantes y compris évacuation, - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe - l'exécution du radier, -la fourniture et mise en œuvre des éléments préfabriqués (rehausse sous cadre, cône de réduction, dalle de réglage, éléments droits, éléments de fond...) -échelons scellés dans la paroi du regard - la réalisation d'une paroi syphoïde avec ajustage adapté, - la réalisation d'une dalle de répartition en béton armé pour réception des regards de viste, -la fourniture et pose de tampon fonte série 400 KN de type PAMREX -le remblaiement autour de l'ouvrage en grave 0/31,5 compris compactage et toutes sujétions - toutes autres sujétions liées à cette tâche. La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution. L'unité: </p>	

IV - 8	<p>Création noue de rétention Ce prix rémunère au mètre linéaire l'exécution d'une noue de largeur 2 ml et d'une profondeur de 0,50 m. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> -les fouilles, -l'évacuation des produits, -le dressement des talus, - toutes autres sujétions liées à cette tâche. <p>La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire :</p> <p>.....</p>	
IV - 9	<p>Fourniture et pose de séparateur hydrocarbure Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la mise en place d'un séparateur hydrocarbure acier de débit de traitement 15l/s répondant à la réglementation en vigueur et aux prescriptions techniques (rejet de 5mg/l). Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires pour la mise en place du cuvelage et raccords aux réseaux d'entrée et de sortie, -le chargement, l'évacuation des matériaux de déblais vers un dépôt définitif agréé y compris droits de décharges, -la fourniture et mise en place du séparateur hydrocarbure d'un débit de traitement de 15 l/s, -le raccordement de ce séparateur aux réseaux d'entrée et de sortie par mise en place de deux regards de visite Ø 1000 pour changement éventuel de section et de nature de tuyau, -le remblaiement périphérique du séparateur en gravillon 20/6, -la réalisation d'une dalle de répartition en béton armé intégrant la réservation pour la mise en place du regard de visite, - toutes autres sujétions liées à cette tâche. <p>La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>L'unité:</p> <p>.....</p>	
IV - 9	<p>Confection de regard de visite Ø 1000 tampon fonte 400 KN Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>la fourniture et mise en œuvre de regard de visite diamètre 1000 pour une profondeur de 1,50 m, Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> -les terrassements nécessaires, y compris évacuation des déblais - la découpe soignée sur les canalisations existantes y compris évacuation, - les épaissements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe - l'exécution du radier, -la fourniture et mise en œuvre des éléments préfabriqués(rehausse sous cadre, cône de réduction, dalle de réglage, éléments droits, éléments de fondent...) -échelons scellés dans la paroi du regard -la fourniture et pose de tampon fonte série 400 KN de type PAMREX -le remblaiement autour de l'ouvrage en grave 0/31,5 compris compactage et toutes sujétions <p>L'unité:</p> <p>.....</p>	
IV - 10	<p>Essais étanchéité et passage caméra Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> -le nettoyage du réseau par hydrocurage, -le passage caméra dans le réseau, -l'établissement d'un rapport papier en trois exemplaires et d'une cassette vidéo du passage caméra, - toutes autres sujétions liées à cette tâche. <p>La quantité à prendre en compte sera mesurée après exécution.</p> <p>Mètre linéaire :</p> <p>.....</p>	

A _____, le

L'Entrepreneur