

**VIABILISATION QUARTIER SAINT ANNE SECTEUR OUEST SAINT SULPICE sur LEZE**

**LOT 1**

<b>N° PX</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>U</b>	<b>QTE</b>	<b>PU HT</b>	<b>TOTAL HT</b>
<b>I Travaux Preparatoires-Terrassements</b>					
1	Installation de chantier,implantation	ft	1		
2	Nettoyage du terrain emprise voiries	m2	3500		
3	Décapage de terre végétale ép 0,30m emprise voiries évacués en décharge	m2	2900		
4	Déblais mis en remblais pour mise à niveau voiries	m3	150		
5	Déblais évacués en décharge pour mise à niveau voiries	m3	870		
6	Réglage et compactage du fond de forme voiries	m2	1905		
7	Plan de recolement	ft	1		
					<b>STOTAL HT</b>
<b>II VOIRIES</b>					
1	Création de voirie lourde comprenant: -TV 0/80 ép 0,35m -Grave 0/20 ép 0,15m -Imprégnation à l'émulsion de bitume -Enrobés BBME 0/10 ép 0,06m avec couche d'accrochage	m2	1380		
2	Création de voirie en élargissement de chaussée: -TV 0/80 ép 0,35m -Grave 0/20 ép 0,15m -Imprégnation à l'émulsion de bitume -Enrobés BB 0/10 ép 0,05m avec couche d'accrochage	m2	150		
3	Réfection de voirie comprenant: -raboitage du support ,évacuation des produits -reprofilage en grave bitume ép 0,05m moyen -revêtement en enrobés BB 0/10 ép 0,05m	m2	500		
4	Circulation piétonne comprenant: -grave 0/20 ép 0,15m -enrobés BB 0/6 noir ép 0,04m	m2	525		
5	Fourniture et pose de bordure T2	ml	515		
6	Fourniture et pose de bordurette P1	ml	360		
7	Fourniture et pose de caniveau CC1	ml	20		
8	Fourniture et pose de bordure A2	ml	30		
9	Fourniture et pose de caniveau CS2	ml	210		
10	marquage STOP + panneau	u	1		
11	Raccordement sur voirie	ml	15		
12	Réalisation entrée de lots: -bordure T2 -voirie en enrobés	ml m2	80 180		
13	Revêtement en galets béton	m2	80		
					<b>STOTAL HT</b>
<b>III Assainissement EU</b>					
1	Tranchée et canalisation PVC diam 200	ml	135		
2	Tranchée et canalisation PVC diam 160	ml	100		
3	Confection de tabouret de branchement diam 315	u	10		
4	Confection de regard diam 1000	u	6		
5	Piquage sur canalisation	u	1		
6	Essais étanchéité et passage caméra	ml	235		
7	Fourniture et pose de poste de relevage débit 0,5 l/s	u	1		
8	Tranchée et canalisation de refoulement diam 80	ml	50		
9	Raccordement sur regard	u	1		
10	Démolition et réfection de chaussée	m2	50		
					<b>STOTAL HT</b>
<b>IV Assainissement EP</b>					
1	Tranchée et canalisation BA diam 300 135A	ml	170		
2	Tranchée et canalisation BA diam 400 135A	ml	100		
3	Confection de bouche avaloir	u	5		
4	Confection ouvrage de rejet au fossé diam 400	u	1		
5	Confection tete de pont diam 300	u	16		
6	Confection tête de pont diam 400	u	14		
7	Confection ouvrage de régulation en sortie de noue	u	2		
8	Création noue de rétention l= 2m,prof 0,50m	ml	240		
9	Fourniture et pose de séparateur hydrocarbure 15 l/s	u	1		
10	Confection de regard diamètre 1000	u	4		
11	Passage caméra	ml	195		
					<b>STOTAL HT</b>
					<b>TOTAL HT</b>
					<b>TVA 19,6%</b>
					<b>TOTAL TTC</b>

