

VIABILISATION QUARTIER SAINT ANNE SECTEUR OUEST SAINT SULPICE sur LEZE

LOT 2

N° PX	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
A	Réseau AEP				
1	Tranchée et canalisation fonte diam 100	ml	150		
2	Poteau incendie	u	1		
3	Bouche à clé	u	10		
4	Niche pour compteur	u	10		
5	Canalisation branchement PEHD diam 25	ml	120		
6	Prise en charge sur conduite	u	1		
7	Vidange fin de réseau	u	1		
8	Essai stérilisation	ft	1		
				STOTAL HT	
B	RESEAUX SECS				
1	Terrassement				
001	Mise en chantier	Forf	1		
002	Ouverture de tranchée	M3	225		
003	Fourniture et pose sabline	M3	65		
004	Fourniture et pose concassé 0/31.5	M3	25		
005	Remblais avec terre des provenants déblais	M3	135		
006	Evacuation des déblais à la décharge	M3	90		
007	Fourniture et pose grillage avertisseur rouge	ML	350		
008	Fourniture et pose grillage avertisseur vert	ML	350		
				STOTAL HT	
2	Réseau HTA / Basse Tension				
001	Fourniture et pose fourreau TPC Ø110	ML	54		
002	Fourniture et pose fourreau TPC Ø160	ML	72		
003	Terrassement et dalle poste transformation	Forf	1		
004	Génie civil poste préfabriqué 7m² avec toiture tuile canal	Ens	1		
005	Fourniture et pose coffret RMBT S20D.Reh.93	U	10		
006	Fourniture et pose support 6 plages RMBT	U	9		
007	Fourniture et pose module RAC.240 RMBT	U	10		
008	Confection et raccord. extrémité 240²	U	20		
009	Confection et pose mise à la terre	U	10		
010	Fourniture et pose boîtier Téléreport	U	1		
011	Fourniture et pose barrette connection Euridis	U	10		
012	Fourniture et pose plaques numérotées	Forf	1		
013	Raccordement sous tension (AIST-EDF)	Ens	1		
014	Fourniture et pose départ monobloc supplé.	U	8		
015	Raccordement basse-tension au poste 240²	Ens	10		
016	Fourniture et pose câble HN 3x240²+N Alu	ML	840		
017	Fourniture et pose câble téléreport 2P. sout.	ML	360		
018	Attestation de conformité par services agréés	Forf	1		
019	Reception, essais et mise en service	Forf	1		
020	Etude EDF dépôt procédure (A) Art.50	Forf	1		
021	Plan de recolement réseau EDF (<300m)	Forf	1		
022	Relevé topographique type Carto.200	ML	150		
023	Digitalisation réseau principal	ML	300		
				STOTAL HT	

3	Réseau Eclairage		
001	Fourniture et pose mât Antares Cylindro-Conique h:8.00m	U	10
002	Fourniture et pose appareil Riviera2 150W SHP	U	10
003	Fourniture et pose coffret pied de mât type-2	U	10
004	Taxe recyclage des lampes (décret 2005-829 du 20.07.05)	UNITE	10
005	Fourniture et pose tableau de commande EP (départ 4 tetra ou X mono maxi)	ENS	1
006	Fourniture et pose fourreau TPC Ø63	ML	336
007	Fourniture et pose câble U1000 4x10 ² Cu	ML	336
008	Fourniture et pose câblette 25 ² Cu	ML	336
009	Attestation de conformité par services agréés	Forf	1
010	Reception, essais et mise en service	Forf	1
011	Etude Eclairage Public plan pour approbation	Forf	1
012	Plan de recolement réseau éclairage (<300m)	Forf	1

STOTAL HT

4	Réseau Téléphone		
001	Fourniture et pose fourreau PVC D42/45	ML	840
002	Fourniture et pose chambre LOT	ENS	10
003	Fourniture et pose chambre L3T 250DaN	ENS	3
004	Fourniture et pose bornier FT NF.98.040	U	2
005	Fourniture et pose borne pavillonnaire (30x30 béton)	U	1
006	Raccordement réseau existant	U	1
007	DICT & permission de voirie	Forf	1
008	Attestation de conformité par services agréés	Forf	1
009	Reception, essais et mise en service	Forf	1
010	Etude Téléphone plan pour approbation	Forf	1
011	Plan de recolement réseau téléphone (<300m)	Forf	1

STOTAL HT

MONTANT TOTAL HT

T.V.A. 19.6%

MONTANT TTC
